

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, αφορά την Προμήθεια Μεμβρανών ασφαλείας υαλοπινάκων, για τις ανάγκες των Π.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **#498,15€#** (τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Κ.Α.6661.012 «Προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας υαλοπινάκων»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015.

Η παραλαβή των εν λόγω ειδών θα γίνει στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και μέσα στο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1.	Μεμβράνες ασφαλείας υαλοπινάκων, οι οποίες τοποθετούνται εσωτερικά στα τζάμια, έτσι ώστε όταν σπάσει το τζάμι, η μεμβράνη να το συγκρατεί στη θέση του και να μην εμποδίζουν την ορατότητα. Οι μεμβράνες πρέπει να έχουν αντιχαρακτική επίστρωση και να προστατεύουν τα τζάμια από σεισμούς και φυσικές καταστροφές. Διαπερατότητα ορατού φωτός 89% Διαπερατότητα υπεριώδους ακτινοβολίας 10% Αποβολή ηλιακής ενέργειας 16% Πλάτος μεμβράνης 152cm Πάχος μεμβράνης 0,117mm Αντοχή τάνυσης 224 N/mm ²

Αθήνα, 31 /08 /2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση : Παιδικών Σταθμών
Τμήμα: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Μεμβρανών ασφαλείας
υαλοπινάκων, για τις ανάγκες των Π.Σ. του
Δ.Β.Α. Οικ. έτους 2015.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1	Μεμβράνες ασφαλείας υαλοπινάκων, οι οποίες τοποθετούνται εσωτερικά στα τζάμια, έτσι ώστε όταν σπάσει το τζάμι, η μεμβράνη να το συγκρατεί στη θέση του και να μην εμποδίζουν την ορατότητα. Οι μεμβράνες πρέπει να έχουν αντιχαρακτική επίστρωση και να προστατεύουν τα τζάμια από σεισμούς και φυσικές καταστροφές. Διαπερατότητα ορατού φωτός 89% Διαπερατότητα υπεριώδους ακτινοβολίας 10% Αποβολή ηλιακής ενέργειας 16% Πλάτος μεμβράνης 152cm Πάχος μεμβράνης 0,117mm Αντοχή τάνυσης 224 N/mm ²	Μέτρο	18	22,50	405,00
ΣΥΝΟΛΟ					405,00 €
ΦΠΑ 23%					93,15 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					498,15 €

ΑΘΗΝΑ : 31 / 08 /2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ