

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΤΟΥ
Δ.Β.Α, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
&
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι παρούσες Τεχνικές Περιγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός αφορούν την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των ψυκτικών θαλάμων και των ψυγείων συντήρησης του Α΄ και Β΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και αναλυτικά έχουν ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	Ψυκτικός Θάλαμος CANTEK CFC PACKET UNITS Εργασία καθαρισμού στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή εισόδου (Α΄ Μαγειρείο)	1	130,00	130,00
2.	Ψυκτικός Θάλαμος ECB 200 INSTRUCTION Εργασία καθαρισμού στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή αυτοματισμού, βαλβίδων κ.λ.π και επισκευή εισόδου και πατώματος (Α΄ Μαγειρείο)	1	220,00	220,00
3.	Ψυκτικός Θάλαμος M.B.M COMPACT Εργασία καθαρισμού στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και επισκευή εισόδου και πατώματος (Α΄ Μαγειρείο)	1	150,00	150,00

4.	Ψυκτικός Θάλαμος (κατάψυξη) M.B.M COMPACT Εργασία καθαρισμού στοιχείων έσω – έξω πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού και αποκατάσταση βλάβης (δημιουργία πάγου στο εσωτερικό στοιχείο) και επισκευή εκτονωτικής βαλβίδας, έλεγχος αυτοματισμού απόψυξης και επισκευή εισόδου στον ψυκτικό θάλαμο (Α΄ Μαγειρείο)	1	160,00	160,00
5.	Ψυγείο συντήρησης με 2 πόρτες INOX 1,50 *0,80 *2,20 εντός μαγειρείου Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (Α΄ Μαγειρείο)	1	120,00	120,00
6.	Ψυγείο συντήρησης με 2 πόρτες INOX 1,50 *0,80 *2,20 εντός μαγειρείου Αλλαγή συμπιεστού 1 ίππου κλειστού τύπου αλλαγή φίλτρου γραμμής, εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (Α΄ Μαγειρείο)	1	350,00	350,00
7.	Ψυγείο συντήρησης με 4 πόρτες INOX 1,50 *0,80 *2,20 εντός μαγειρείου Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού κατά τη λειτουργία (Α΄ Μαγειρείο)	1	120,00	120,00
8.	Θάλαμος κατάψυξης THPSITHER Επισκευή αυτοματισμού, έλεγχος καλωδιώσεων εντολών επιτηρητή, εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού (Β΄ Μαγειρείο)	1	220,00	220,00
9.	Θάλαμος συντήρησης κτιστός Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (ρελέ εκκίνησης), μετρήσεις βοηθητικού κυκλώματος υψηλής πίεσης, έλεγχος περιέλιξης συμπιεστού και επισκευή εισόδου στο θάλαμο συντήρησης (Β΄ Μαγειρείο)	1	320,00	320,00
10.	Θάλαμος συντήρησης κτιστός Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού (ρελέ εκκίνησης), μετρήσεις βοηθητικού κυκλώματος υψηλής πίεσης και έλεγχος περιέλιξης συμπιεστού (Β΄ Μαγειρείο)	1	320,00	320,00

11.	Ψυγείο Συντήρησης INOX με 6 πόρτες Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης και έλεγχος αυτοματισμού κατά τη λειτουργία (Β΄ Μαγειρείο)	1	130,00	130,00
12.	Ψυγείο Συντήρησης INOX με 4 πόρτες Πλήρης αποκατάσταση λειτουργίας ψυκτικού θαλάμου. Εργασία καθαρισμού στοιχείων, πλήρωση με ψυκτικό υγρό, μέτρηση απόδοσης, έλεγχος αυτοματισμού κατά τη λειτουργία και επισκευή 4 κλείστρων. (Β΄ Μαγειρείο)	1	210,00	210,00
ΣΥΝΟΛΟ:				2.450,00
Φ.Π.Α. 24% :				588,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :				3.038,00

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός των εν λόγω συντηρήσεων και επισκευών ανέρχεται στο ποσό των **#3.038,00#€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον **Φ.10 Δ.10 Κ.Α. 6264.019 «Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών θαλάμων μαγειρείων»** προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Οι εργασίες και οι συντηρήσεις των ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στο χώρο των Μαγειρείων παρουσία υπαλλήλου του τμήματος.

Ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα καταθέσει στην Υπηρεσία επιστολή της εταιρείας με την οποία θα δεσμεύεται: α) για την καλή λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων και των ψυγείων συντήρησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών και β) σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη στην λειτουργία των ανωτέρω ειδών, εντός του διαστήματος καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, εντός 2 ημερών να αποκαταστήσει τη βλάβη, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση από το Δ.Β.Α.

Ως χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης των ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων συντήρησης του Α΄ και Β΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α. ορίζεται το χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρόσκλησης ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών.

Οι συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν τους χώρους όπου ευρίσκονται οι ψυκτικοί θάλαμοι και τα ψυγεία συντήρησης, που χρήζουν συντήρησης και επισκευής.

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό του ανάδοχου.

Η πληρωμή στον ανάδοχο, θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, στο 100% της αξίας του παραστατικού και αφού έχει υπογραφεί από τη αρμόδια Επιτροπή η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών και έχουν αφαιρεθεί οι νόμιμες κρατήσεις.

Αθήνα 07/07/2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

Γ. ΔΗΜΟΥΛΗ

Ε. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ