

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Παιδικών Σταθμών
ΤΜΗΜΑ: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Τεντών και
σιδηροκατασκευών για τις ανάγκες των Π.Σ.
του Δ.Β.Α. Οικ. έτους 2017.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση τεντών για τις ανάγκες των Π.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017.

Ως χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των τεντών ορίζεται το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης.

Κάθε ελάττωμα που θα παρατηρηθεί στα υλικά και στην τοποθέτησή τους θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον μειοδότη προμηθευτή εντός (5) ημερών το ανώτερο, αφού ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια και τοποθέτηση τεντών ανέρχεται στο ποσό των # **12.748,07€#** (**δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και επτά λεπτά**), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α.6661.020 «Προμήθεια τεντών & σιδηροκατασκευών »** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017.

Η πληρωμή του μειοδότη προμηθευτή θα γίνει μετά την έκδοση του εκάστοτε παραστατικού στο 100% της αξίας του τιμολογίου.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και το κόστος οποιασδήποτε δαπάνης προκύψει για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των τεντών πέρα της εργασίας αποξήλωσης και τοποθέτησης των ειδών.

Ο μειοδότης προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, για την τοποθέτηση τεντών.

Ο μειοδότης προμηθευτής παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτήν, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

Για κάθε ατύχημα που θα προκύψει στο προσωπικό του μειοδότη προμηθευτή ή σε τρίτους ή για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον μειοδότη προμηθευτή, ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.

Ο μειοδότης προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν για την μεταφορά και τοποθέτηση των εν λόγω υλικών.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων. Στα σημεία του κτηρίου όπου προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η δε μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου.

Ο μειοδότης προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού, που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες, και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Σε περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οποιονδήποτε ζημιών ο μειοδότης προμηθευτής θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του μειοδότη προμηθευτή. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του μειοδότη προμηθευτή.

Μετά το πέρας της παράδοσης και τοποθέτησης των τεντών , θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

Η προμήθεια και τοποθέτηση των νέων τεντών καθώς και η αντικατάσταση ανταλλακτικών των σιδεροκατασκευών δίνονται αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα.

A/A	ΚΤΗΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ m2 ΤΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ
1	Π.Σ. 6ΔΚ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ (Δομοκού & Παιωνίου, Στ. Λαρίσης)	Ένα (1) πανί δετό με μπουντούζια περιμετρικά διαστάσεων: 2,60 x 2,75	7,15 m ²	-	-
2	Π.Σ. 5ΔΚ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (Αξιουπόλεως 33, Ριζούπολη)	Ένα (1) πανί δετό διαστάσεων: 5,55 x 2,45	13,60 m ²	Ράουλα αλουμινίου διαμέτρου ¼	2 τεμ.
				Μηχανισμός απλός τοίχου	2 τεμ.
		Ένα (1) πανί δετό διαστάσεων: 3,85 x 2,15	8,28 m ²	σιδερένια Σωλήνα ¼ Φ42	21,60 μέτρα
				Φλάντζες σιδερένιες	4 τεμ.
		Τέσσερα (4) πανιά δετά διαστάσεων: 3,85 x 2,35 2,25 x 2,35 3,20 x 2,35 3,35 x 2,35	29,73 m ²	Μηχανισμός τοίχου εντατήρα	1 τεμ.
				Σιδερένια σωλήνα 1''	35,50 μέτρα
3	Π.Σ. 1ΔΚ Μ.ΒΟΔΑ (Μιχαήλ Βόδα 30 Πλ. Βάθης)	Πέντε (5) πανιά δετά διαστάσεων: 4,60 x 3,90 x 2 τεμ. (35,88 m ²) 3,20 x 3,90 x 2τεμ. (24,96 m ²) 3,35 x 2,25 x 1τεμ. (7,54 m ²)	68,38 m ²	Σιδερένια ΤΑΦ	2 τεμ.
				Σιδερένιες γωνιές 1''	4 τεμ.
		Δύο (2) πανιά δετά διαστάσεων: 3,50 x 4,80	33,60 m ²	ράουλα αλουμινίου διαμέτρου ¼	3 τεμ.
		Ένα (1) τεντόπανο διαστάσεων: 3,70 x 5,20	19,24 m ²	σιδερένια Σωλήνα ¼ Φ42	9,80 μέτρα
		Ένα (1) τεντόπανο διαστάσεων: 6,00 x 4,20	25,20 m ²		

A/A	ΚΤΗΡΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΝΤΟΠΑΝΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ m ² ΤΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ
4	Π.Σ. 4ΔΚ ΤΙΜΑΙΟΥ (Τιμαίου 2 & Παλαμηδίου, Ακ. Πλάτωνος)	Τρία (3) τεντόπανα δετά με μπουντούζια περιμετρικά διαστάσεων: 4,00 x 3,75	45,00 m ²	-	-
5	Π.Σ. 2ΔΚ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ (Λαγουμιτζή 55 & Θυμοχάρους 8, Ν. Κόσμος)	Έξι (6) τεντόπανα διαστάσεων: 4,45 x 2,55	68,09 m ²	ράουλα αλουμινίου διαμέτρου ¼	2 τεμ.
6	Π.Σ. 5ΔΚ ΧΑΛΕΠΑ (Χαλεπά 7, Α. Πατήσια)	Ένα (1) τεντόπανο διαστάσεων: 7,00 x 6,70	46,90 m ²	ράουλα αλουμινίου διαμέτρου¼	4 τεμ.
7	Π.Σ. 7ΔΚ ΛΑΜΨΑ Β΄ (Λάμψα & Φλώρου, Γηροκομείο)	Τέσσερα (4) τεντόπανα διαστάσεων: 4,95 x 4,00	79,20 m ²	ράουλα αλουμινίου διαμέτρου¼	8 τεμ.
8	Π.Σ. 4ΔΚ ΛΕΝΟΡΜΑΝ (Λεάνδρου & Ιφιγενείας 54)	Δέκα (10) τεντόπανα διαστάσεων: 2,55 x 2,15	54,83 m ²	-	-
9	Π.Σ. 4ΔΚ ΣΜΟΛΙΚΑ (Σμόλικά 23-25)	Δύο (2) τεντόπανα διαστάσεων: 7,10 x 5,25	74,55 m ²	ράουλα αλουμινίου διαμέτρου ¼	6 τεμ.
				σιδερένια ρουλεμάν εντατήρα Φ48	2 τεμ.
10	Π.Σ. 1ΔΚ ΦΑΒΙΕΡΟΥ (Φαβιέρου 17)	Δύο (2) τεντόπανα διαστάσεων: 8,55 x 2,80	47,88 m ²	-	-
11	Εργασία: αποξήλωσης παλαιών και φθαρμένων τεντών και τοποθέτηση νέων και τοποθέτηση ανταλλακτικών (ράουλα, μηχανισμοί τοίχου, σιδερένιες σωλήνες, φλάντζες σιδερένιες κ.λ.π.)	-	621,63m ²	-	-

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
&
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Παιδικών Σταθμών
ΤΜΗΜΑ: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Τεντών και
σιδηροκατασκευών για τις ανάγκες Π.Σ.
του Δ.Β.Α. Οικ. έτους 2017.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α		ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	1.1	Τεντόπανο δετό με μπουντούζια περιμετρικά, μονόχρωμο εκρού, πολυεστερικό, αδιάβροχο, με διπλές ραφές πολυεστερικής κλωστής	m ²	52,15	17,00	886,55
	1.2	Τεντόπανο δετό, μονόχρωμο εκρού, πολυεστερικό, αδιάβροχο, με διπλές ραφές πολυεστερικής κλωστής	m ²	569,48	12,00	6.833,76
	1.3	Ράουλα αλουμινίου διαμέτρου ¼	Τεμάχια	25	5,00	125,00
	1.4	Σιδερένια ρουλεμάν εντατήρα Φ48	Τεμάχια	2	20,00	40,00
	1.5	Σιδερένια σωλήνα 1/4 Φ42	Μέτρα	31,40	5,00	157,00
	1.6	Σιδερένια σωλήνα 1΄΄	Μέτρα	35,50	5,00	177,50
	1.7	Σιδερένιες γωνιές 1΄΄	Τεμάχια	4	4,00	16,00
	1.8	Μηχανισμός τοίχου εντατήρα	Τεμάχια	1	60,00	60,00
	1.9	Σιδερένια Ταφ	Τεμάχια	2	6,00	12,00
	1.10	Φλάντζες σιδερένιες	Τεμάχια	4	2,00	8,00
	1.11	Μηχανισμός τοίχου απλός	Τεμάχια	2	50,00	100,00

Α/Α		ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	1.12	Εργασία: αποξήλωσης παλαιών και φθαρμένων τεντών και τοποθέτηση νέων και τοποθέτηση ανταλλακτικών (ράουλα, μηχανισμοί τοίχου, σιδερένιες σωλήνες, φλάντζες σιδερένιες κ.λ.π.)	M2	621,63	3,00	1.864,89
					ΣΥΝΟΛΟ:	10.280,70
					ΦΠΑ 24%	2.467,37
					ΣΥΝΟΛΟ:	12.748,07

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
&
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ