

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και Κτήρια του Δ.Β.Α. Οικ. Έτους 2017.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας και τοποθέτησης ανέρχεται στο ποσό των # **1.971,60 # €**(χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ30- Δ 15 Κ.Α. 6661.013** «**Προμήθεια υαλοπινάκων**» Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017.

Ως χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης και μέχρι την 31-12-2017.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει στο 100% της εκάστοτε παραστατικού αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση και η τοποθέτηση των υαλοπινάκων, θα γίνεται τμηματικά σε όποιο από τα κτήρια του Δ.Β.Α. μας προκύψουν ανάγκες και μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο (2) εργάσιμων ημερών, ύστερα από την σχετική ειδοποίηση από το Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δ.Β.Α.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
1.	1.1	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 4 χιλιοστών
	1.2	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 5 χιλιοστών
	1.3	Κρύσταλλο διαφανές, τύπου « securit », πάχους 5 χιλιοστών
	1.4	Υαλοπίνακας τύπου « αρμέ », διαφανές, πάχους 6 χιλιοστών
	1.5	Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 4 χιλιοστών + 4 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm
	1.6	Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 5 χιλιοστών + 5 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm
	1.7	Εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης των υαλοπινάκων και μικροϋλικά που απαιτούνται (λάστιχα, τσιμούχες, βουρτσάκια, στόκος κλπ.)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
Α Θ Η Ν Ω Ν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων
για τις αναγκαίες επισκευές σε Π.Σ. και κτήρια του
Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας και τοποθέτησης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#1.971,60#€ (χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον **Φ30 -Δ.15 Κ.Α.6661.013 «Προμήθεια υαλοπινάκων »** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	1.1 Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 4 χιλιοστών	Τετραγωνικό μέτρο (m ²)	5	22,00	110,00
	1.2 Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 5 χιλιοστών	Τετραγωνικό μέτρο (m ²)	2	25,00	50,00
	1.3 Κρύσταλλο διαφανές, τύπου « securit », πάχους 5 χιλιοστών	Τετραγωνικό μέτρο (m ²)	3	39,00	117,00
	1.4 Υαλοπίνακας τύπου « αρμέ », διαφανές, πάχους 6 χιλιοστών	Τετραγωνικό μέτρο (m ²)	3	34,00	102,00
	1.5 Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 4 χιλιοστών + 4 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm	Τετραγωνικό μέτρο (m ²)	15	40,00	600,00
	1.6 Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 5 χιλιοστών + 5 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm	Τετραγωνικό μέτρο (m ²)	5	43,00	215,00

ΣΥΝΟΛΟ Α΄:					1.194,00
1.7	Εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης των υαλοπινάκων και μικροϋλικά που απαιτούνται (λάστιχα, τσιμούχες, βουρτσάκια, στόκος κλπ.)	Τετραγωνικό μέτρο (m ²)	33	12,00	396,00
ΣΥΝΟΛΟ Β΄:					396,00
ΣΥΝΟΛΟ Α΄+ Β΄:					1.590,00 €
ΦΠΑ 24%:					381,60 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					1.971,60 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝ. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ