

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια ειδών πυρασφάλειας και πυρόσβεσης για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για τα εν λόγω είδη πυρασφάλειας και πυρόσβεσης ανέρχεται στο ποσό των **#6.820,00€#**(έξι χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%. και θα βαρύνει τον **Κ.Α.7131.16«Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας-πυρόσβεσης»** Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από το Δ.Β.Α.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής σχετικής σύμβασης και μέχρι την 31-12-2018.

Το Δ.Β.Α. διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί για οποιοδήποτε λόγο, στην προμήθεια, για όσα είδη ή επί μέρους ποσότητες κρίνει αυτό, ανεξαρτήτως αν αυτά προβλέπονται στην παρούσα μελέτη. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματός καταβολής από το Δ.Β.Α. της αντίστοιχης αμοιβής.

Κάθε ελάττωμα που θα παρατηρηθεί και που θα οφείλεται στην κακή ποιότητα ή κατασκευή αυτών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή εντός (3) ημερών το ανώτερο αφότου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, χωρίς καμία επιβάρυνση της υπηρεσίας.

ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ- ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1. ΠΟΡΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ 60min ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,90X2,15 ΒΑΜΜΕΝΗ & ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ.**

Οι πυράντοχες πόρτες θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πιστοποιητικά. Οι ακριβείς διαστάσεις θα μετρούνται επί τόπου υπ' ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος και θα αναλάβει την πλήρη τοποθέτησή τους με όλες τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες σύμφωνα και με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Στο τέλος θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για την σωστή εγκατάσταση των πορτών.

- 2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ (ABC) 25Kg ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΗΣ.** Ο πυροσβεστήρας θα τοποθετηθεί στο υπάρχον σύστημα τοπικής εφαρμογής στο κτήριο του Π.Σ οδός Σιώκου 13- Αθήνα στο λεβητοστάσιο – αποθήκη καυσίμου και θα περιλαμβάνει εκτός της φιάλης των 25 kgr Ξ.Κ και όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται (εύκαμπτο ανοξείδωτο σωλήνα σύνδεσης, πυροκροτητής, σωληνώσεως ακροφύσια, κ.τ.λ) καθώς και κάθε είδους εργασία εγκατάστασης έτσι ώστε το εν λόγω σύστημα να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια προστατεύοντας την υπάρχουσα δεξαμενή καυσίμου. Στο τέλος θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για την καλή λειτουργία του συστήματος.

Όλα τα υλικά, θα είναι καινούργια, θα είναι εγκεκριμένα βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών και θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Ο πυροσβεστήρας θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και απαιτήσεις, όπως αυτά περιγράφονται στις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθ. 618/43 Φ.Ε.Κ. 52/Β/20-1-2005 και 17230/671 Φ.Ε.Κ. 1218/Β/1-9-2005. Το έτος κατασκευής του θα είναι το 2018.

Η τεχνική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα αποτελείται:

- α) πληροφοριακά έντυπα (prospectus) των προς προμήθεια ειδών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών,
β) πιστοποιητικά ότι πληρούν τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών ή εθνικών κανονισμών.

Αθήνα: 20/03/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Β. ΔΕΛΛΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ**ΑΘΗΝΩΝ****Δ/νση : Παιδικών Σταθμών****Τμήμα : Συντήρησης &****Αυτεπιστασίας****ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ειδών πυρασφάλειας και
πυρόσβεσης για τις ανάγκες του Δ.Β.Α. οικ.
έτους 2018****ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για τα εν λόγω είδη πυρασφάλειας και πυρόσβεσης ανέρχεται στο ποσό των **#6.820,00€#**(έξι χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%. και θα βαρύνει τον **Κ.Α.7131.16«Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας-πυρόσβεσης»** Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΔΑΠΑΝΗ €
1.	ΠΟΡΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ 60min: ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,90Χ2,15 ΒΑΜΜΕΝΗ & ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ. (ως τεχνική έκθεση)	ΤΕΜ.	13	400,00	5.200,00
2.	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ (ABC) 25Kg, ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΗΣ (ως τεχνική έκθεση)	ΤΕΜ.	1	300,00	300,00
				ΣΥΝΟΛΟ :	5.500,00
				Φ.Π.Α. 24% :	1.320,00
				ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ:	6.820,00

Αθήνα, 20/03/2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Β. ΔΕΛΛΑΣ

Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ