

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση υαλοπινάκων, για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και Κτήρια του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, τοποθέτησης και αποξήλωσης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#2.969,80#€ (Δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον **Φ30-Δ15 Κ.Α. 6661.013 «Προμήθεια υαλοπινάκων»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

Ως χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης και μέχρι την 31-12-2018.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Η παράδοση και η τοποθέτηση των υαλοπινάκων, θα γίνεται τμηματικά σε όποιο από τα κτήρια του Δ.Β.Α. μας προκύψουν ανάγκες και μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο (2) εργάσιμων ημερών, ύστερα από την σχετική ειδοποίηση από το Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δ.Β.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
1.	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 4 χιλιοστών
2.	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 5 χιλιοστών
3.	Κρύσταλλο διαφανές, τύπου « securit », πάχους 5 χιλιοστών
4.	Υαλοπίνακας τύπου « αρμέ », διαφανές, πάχους 6 χιλιοστών
5.	Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 4 χιλιοστών + 4 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm
6.	Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 5 χιλιοστών + 5 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm

Αθήνα: / /2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας και τοποθέτησης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#2.969,80#€** (Δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον **Φ30 - Δ15 Κ.Α. 6661.013 «Προμήθεια υαλοπινάκων»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.1	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 4 χιλιοστών	m ²	6	22,00	132,00
1.2	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 5 χιλιοστών	m ²	3	25,00	75,00
1.3	Κρύσταλλο διαφανές, τύπου «securit», πάχους 5 χιλιοστών	m ²	5	40,00	200,00
1.4	Υαλοπίνακας τύπου «αρμέ», διαφανές, πάχους 6 χιλιοστών	m ²	5	34,00	170,00
1.5	Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 4 χιλιοστών + 4 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm	m ²	20	40,00	800,00
1.6	Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 5 χιλιοστών + 5 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm	m ²	10	43,00	430,00
ΣΥΝΟΛΟ Α΄:					1.807,00
1.7	ΕΡΓΑΣΙΕΣ		49	12,00	588,00
ΣΥΝΟΛΟ Β΄:					588,00
ΣΥΝΟΛΟ Α΄+ Β΄:					2.395,00 €
ΦΠΑ 24%:					574,80 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					2.969,80 €

Αθήνα, / /2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ