

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση υαλοπινάκων, για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και Κτήρια του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, τοποθέτησης και αποξήλωσης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#4.935,20#€ (Τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον **Φ30-Δ15 Κ.Α. 6661.013 «Προμήθεια υαλοπινάκων»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

Ως χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και μέχρι την 31-12-2019.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Η παράδοση και η τοποθέτηση των υαλοπινάκων, θα γίνεται τμηματικά σε όποιο από τα κτήρια του Δ.Β.Α. μας προκύψουν ανάγκες και μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο (2) εργάσιμων ημερών, ύστερα από την σχετική ειδοποίηση από το Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δ.Β.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
1.	1.1	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 4 χιλιοστών
	1.2	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 5 χιλιοστών
	1.3	Υαλοπίνακας τύπου «αρμέ», διαφανές, πάχους 6 χιλιοστών
	1.4	Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 5 χιλιοστών + 5 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm
	1.5	Εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης των υαλοπινάκων και μικροϋλικά που απαιτούνται (λάστιχα, τσιμούχες, βουρτσάκια, στόκος κλπ.)

Αθήνα: / /2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

**Προμήθεια ,τοποθέτηση και
αποξήλωση υαλοπινάκων**, για τις
ανάγκες των Π.Σ. και κτηρίων του
Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας και τοποθέτησης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#4.935,20#€** (Τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον **Φ30 - Δ15 Κ.Α. 6661.013 «Προμήθεια υαλοπινάκων»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	1.1	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 4 χιλιοστών	Τετραγωνικό μέτρο (m ²)	20	22,00	440,00
	1.2	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 5 χιλιοστών	Τετραγωνικό μέτρο (m ²)	40	20,00	800,00
	1.3	Υαλοπίνακας τύπου «αρμέ», διαφανές, πάχους 6 χιλιοστών	Τετραγωνικό μέτρο (m ²)	20	34,00	680,00
	1.4	Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 5 χιλιοστών + 5 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm	Τετραγωνικό μέτρο (m ²)	20	43,00	860,00
	ΣΥΝΟΛΟ Α΄:					2.780,00 €
	1.5	Εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης των υαλοπινάκων και μικροϋλικά που απαιτούνται (λάστιχα, τσιμούχες, βουρτσάκια, στόκος κλπ.)	Τετραγωνικό μέτρο (m ²)	100	12,00	1.200,00
ΣΥΝΟΛΟ Β΄:					1.200,00€	
				ΣΥΝΟΛΟ Α΄+ Β΄:	3.980,00 €	
				ΦΠΑ 24%:	955,20 €	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	4.935,20 €	

Αθήνα, / / 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ