

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Μεμβρανών ασφαλείας υαλοπινάκων,
για τις ανάγκες των Π.Σ. και των κτηρίων του Δ.Β.Α.
προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, αφορά την Προμήθεια Μεμβρανών ασφαλείας υαλοπινάκων, για τις ανάγκες των Π.Σ. και των κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των **#4.910,40 €#** (Τεσσάρων χιλιάδων, εννιακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Κ.Α.6661.012 «Προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας υαλοπινάκων» CPV 44176000-4** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης ανακοίνωσης κατακύρωσης .

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1.	Μεμβράνες ασφαλείας υαλοπινάκων, οι οποίες τοποθετούνται εσωτερικά στα τζάμια, έτσι ώστε όταν σπάσει το τζάμι, η μεμβράνη να το συγκρατεί στη θέση του και να μην εμποδίζουν την ορατότητα. Οι μεμβράνες πρέπει να έχουν αντιχαρακτική επίστρωση και να προστατεύουν τα τζάμια από σεισμούς και φυσικές καταστροφές. Διαπερατότητα ορατού φωτός 89% Διαπερατότητα υπεριώδους ακτινοβολίας 10% Αποβολή ηλιακής ενέργειας 16% Πλάτος μεμβράνης 152cm Πάχος μεμβράνης 0,117mm Αντοχή τάνυσης 224 N/mm ²

Αθήνα, / /2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση : Παιδικών Σταθμών
Τμήμα: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Μεμβρανών ασφαλείας
υαλοπινάκων, για τις ανάγκες των Π.Σ. και των
κτηρίων του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού Οικ.
έτους 2019.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των **#4.910,40 €#** (Τεσσάρων χιλιάδων, εννιακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καταλογισθεί σε βάρος του **Κ.Α.6661.012 «Προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας υαλοπινάκων»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ (ΕΥΡΩ)
1	Μεμβράνες ασφαλείας υαλοπινάκων, οι οποίες τοποθετούνται εσωτερικά στα τζάμια, έτσι ώστε όταν σπάσει το τζάμι, η μεμβράνη να το συγκρατεί στη θέση του και να μην εμποδίζουν την ορατότητα. Οι μεμβράνες πρέπει να έχουν αντιχαρακτική επίστρωση και να προστατεύουν τα τζάμια από σεισμούς και φυσικές καταστροφές. Διαπερατότητα ορατού φωτός 89% Διαπερατότητα υπεριώδους ακτινοβολίας 10% Αποβολή ηλιακής ενέργειας 16% Πλάτος μεμβράνης 152cm Πάχος μεμβράνης 0,117mm Αντοχή τάνυσης 224 N/mm ²	Μέτρο	180	22,00	3.960,00
ΣΥΝΟΛΟ					3.960,00 €
ΦΠΑ 24%					950,40 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					4.910,40€

ΑΘΗΝΑ : / /2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ