

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

Α Θ Η Ν Ω Ν

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

**Προμήθεια ,τοποθέτηση και αποξήλωση
υαλοπινάκων, για τις ανάγκες των Π.Σ.
και κτηρίων του Δ.Β.Α., προϋπολογισμών
οικ. ετών 2021-2022.**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η Τεχνική Έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και αποξήλωση υαλοπινάκων, για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και Κτήρια του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2021 - 2022».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας και τοποθέτησης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#9.771,20€# (Εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον **Φ30-Δ15 Κ.Α. 6661.013 «Προμήθεια υαλοπινάκων»** προϋπολογισμών Οικ. Ετών 2021-2022 και θα επιμεριστεί ως εξής:

Α) Το ποσό των **#4.885,60€# (Τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών)** προβλέπεται ότι θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 ΚΑ 6661.013 «Προμήθεια υαλοπινάκων»** του τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Β) Το δε υπόλοιπο ποσό των **#4.885,60€# (Τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών)** της δαπάνης θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή των υλικών αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών και αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις

Ως χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και μέχρι την 31-12-2022.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που οφείλεται στην κακή ποιότητα των ειδών θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Β.Α.

Η παράδοση και η τοποθέτηση των υαλοπινάκων, θα γίνεται τμηματικά σε όποιο από τα κτήρια του Δ.Β.Α. μας προκύψουν ανάγκες και μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο (2) εργάσιμων ημερών, ύστερα από την σχετική ειδοποίηση από το Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δ.Β.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
1.	1.1	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 4 χιλιοστών
	1.2	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 5 χιλιοστών
	1.3	Υαλοπίνακας τύπου «αρμέ», διαφανές, πάχους 6 χιλιοστών
	1.4	Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 5 χιλιοστών + 5 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm
	1.5	Εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης των υαλοπινάκων και μικροϋλικά που απαιτούνται (λάστιχα, τσιμούχες, βουρτσάκια, στόκος κλπ.)

Αθήνα: / /2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Π. ΓΕΝΤΙΔΗΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

Α Θ Η Ν Ω Ν

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

**Προμήθεια ,τοποθέτηση και αποξήλωση
υαλοπινάκων, για τις ανάγκες των Π.Σ.
και κτηρίων του Δ.Β.Α., προϋπολογισμών
οικ. ετών 2021-2022.**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας και τοποθέτησης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#9.771,20€#** (Εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον **Φ30 - Δ15 Κ.Α. 6661.013 «Προμήθεια υαλοπινάκων»** προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2021-2022 και θα επιμεριστεί ως εξής:

Α) Το ποσό των **#4.885,60€#** (Τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών) προβλέπεται ότι θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 6661.013 «Προμήθεια υαλοπινάκων»** του τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Β) Το δε υπόλοιπο ποσό των **#4.885,60€#** (τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών) της δαπάνης θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Η παράδοση των εν λόγω ειδών θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α': ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2021**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
1.	1.1	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 4 χιλιοστών	m ²	20	20,00	400,00	96,00	496,00
	1.2	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 5 χιλιοστών	m ²	30	22,00	660,00	158,40	818,40
	1.3	Υαλοπίνακας τύπου «αρμέ», διαφανές, πάχους 6 χιλιοστών	m ²	30	34,00	1.020, 00	244,80	1.264,80
	1.4	Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 5 χιλιοστών + 5 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm	m ²	20	43,00	860,00	206,40	1.066,40

	1.5	Εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης των υαλοπινάκων και μικρούλικά που απαιτούνται (λάστιχα, τσιμούχες, βουρτσάκια, στόκος κλπ.)	m ²	100	10,00	1.000,00	240,00	1.240,00
ΣΥΝΟΛΟ Α΄:						3.940,00	945,60	4.885,60

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
1.	1.1	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 4 χιλιοστών	m ²	20	20,00	400,00	96,00	496,00
	1.2	Κρύσταλλο διαφανές, πάχους 5 χιλιοστών	m ²	30	22,00	660,00	158,40	818,40
	1.3	Υαλοπίνακας τύπου «αρμέ», διαφανές, πάχους 6 χιλιοστών	m ²	30	34,00	1.020, 00	244,80	1.264,80
	1.4	Κρύσταλλο διαφανές διπλό, πάχους 5 χιλιοστών + 5 χιλιοστών, με κενό ενδιάμεσα από 5mm έως 10mm	m ²	20	43,00	860,00	206,40	1.066,40

	1.5	Εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης των υαλοπινάκων και μικροϋλικά που απαιτούνται (λάστιχα, τσιμούχες, βουρτσάκια, στόκος κλπ.)	m ²	100	10,00	1.000,00	240,00	1.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ Β΄:					3.940,00	945,60	4.885,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄ + Β΄ : 9.771,20								

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Π. ΓΕΝΤΙΑΔΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ