

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: προστατευτικών για σωλήνες διαφόρων διατομών και γωνίες σκαλοπατιών και των υλικών τοποθέτησής τους για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια προστατευτικών για σωλήνες διαφόρων διατομών και γωνίες σκαλοπατιών και των υλικών τοποθέτησής τους για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#9.845,60€#** (εννιά χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15. Κ.Α. 6661.099 «Προμήθεια λοιπών υλικών»**. Προϋπολογισμού Οικ. Έτους **2021**.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην τεχνική προσφορά του, τεχνικά φυλλάδια, prospectus που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Επιπλέον θα πρέπει να κατατεθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα (1 τεμάχιο) των ειδών που περιγράφονται στα άρθρα 1, 2 και 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών, στο Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών, της Δ/σης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Σε περίπτωση που το δείγμα δεν ανταποκρίνεται σε αυτές ο υποψήφιος αποκλείεται.


Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των ειδών και που θα οφείλεται σε κακή ποιότητα ή κατασκευή τους, θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον προμηθευτή εντός (3) τριών ημερών το αργότερο, αφοτου ειδοποιηθεί από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

A/A	ΕΙΔΟΣ
1	Ενιαίο προστατευτικό σωλήνα διαμέτρου έως Φ52mm κατασκευασμένο σύμφωνα με EN71-3 • Κατάλληλο για επένδυση σωλήνα διαμέτρου έως Φ52mm • Εσωτερική διάμετρος : 50cm • Υλικό: Tuff Pad, πάχος τουλάχιστον 17mm • Το Tuff Pad είναι ισχυρό αφρώδες υλικό ενισχυμένο στο εξωτερικό με PVC επικάλυψη για καλύτερη μόνωση. • Με ειδική έτοιμη τομή (προσχισμή) για να κόβεται εύκολα και να εφαρμόζει άμεσα στην κολώνα. • Μήκος: 2,50μ • Επιθυμητά χρώματα: πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε (κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Δ/σης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.)
2	Ενιαίο προστατευτικό σωλήνα διαμέτρου Φ8cm έως Φ12cm • Εύκαμπτο ενιαίο προστατευτικό κατάλληλο για επένδυση σωλήνα διαμέτρου από 8cm έως 12cm . • Ύψος: 1,80m-2,00m • Πλάτος: τουλάχιστον 40cm • Πάχος: τουλάχιστον 4,00cm

	• Υλικό: Κατασκευασμένο εξωτερικά από κάλυμμα συνθετικής δερματίνης Α' ποιότητας, αδιάβροχη και υψηλής αντοχής. Εσωτερικά (γέμιση) κατασκευάζεται από ενισχυμένο ανθεκτικό αφρολέξ υψηλής απορρόφησης κραδασμών πρόσκρουσης. Κλείνει με τουλάχιστον 3 ανεξάρτητους αυτόδετους ιμάντες στο πίσω μέρος με ισχυρότατη ταινία velcro	
3	Προστατευτικό γωνιών σκαλοπατιών Γωνία PVC με σβήσιμο, κατάλληλο για την προστασία σκαλοπατιών • Μήκος: 2,50m • Πλάτος: 60mm x 40-42mm • Υλικό: PVC/Λάστιχο • Χρώμα: μαύρο • Εφαρμόζεται με κόλλα	
4	Αρμόκολλα πολυουρεθάνης κατάλληλη για συγκόλληση ελαστικών γωνιών σκαλοπατιών Ελαστικό συγκολλητικό και στεγανοποιητικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη για ευρύ φάσμα χρήσεων. Καλή πρόσφυση στα περισσότερα υλικά Χρώμα: Λευκό Μπορεί να βαφτεί Αντοχή στην UV ακτινοβολία Συσκευασία 600ml (σαλάμι) Εφαρμόζεται με πιστόλι κατάλληλο για «σαλάμι»	

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΚΑΠΛΑΝΗ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :προστατευτικών για σωλήνες διαφόρων διατομών και γωνίες σκαλοπατιών και των υλικών τοποθέτησής τους για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **#9.845,60€#** (εννιά χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15. Κ.Α. 6661.099 «Προμήθεια λοιπών υλικών »**. Προϋπολογισμού Οικ. Έτους **2021**.

A/A	cpv	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ
1	33683000-1	Ενιαίο προστατευτικό σωλήνα διαμέτρου έως Φ52mm	Τεμάχιο	100	18	1.800,00	432,00	2.232,00
2	33683000-1	Ενιαίο προστατευτικό σωλήνα διαμέτρου Φ8cm έως Φ12cm	Τεμάχιο	70	70,00	4.900,00	1.176,00	6.076,00
3	33683000-1	Προστατευτικό γωνιών σκαλοπατιών	Τεμάχιο	50	20,00	1.000,00	240,00	1.240,00
4	44315200-3	Αρμόκολλα πολυουρεθάνης κατάλληλη για συγκόλληση ελαστικών γωνιών σκαλοπατιών	Τεμάχιο	40	6,00	240,00	57,60	297,60
					ΣΥΝΟΛΟ:	7.940,00	1.905,60	9.845,60

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΚΑΠΛΑΝΗ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ